



1 : 50

OZNACZENIA GRAFICZNE		grubość mm
<b>1. ŚCIANA ZEWNĘTRZNA</b>		
- TYNK GIPSOWY		10
- BLOCZKI SILKATOWE SBP24		240
- STYROPIAN GRAFITOWY EPS033		240
- SIATKA NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ		1x
- TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY		10
<b>1*. ŚCIANA ZEWNĘTRZNA</b>		
- TYNK GIPSOWY		10
- BLOCZKI SILKATOWE SBP24		240
- STYROPIAN GRAFITOWY EPS033		160
- SIATKA NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ		1x
- TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY		10
<b>2. ŚCIANA WEWNĘTRZNA SILIKAT SBP24</b>		
- TYNK GIPSOWY		10
- BLOCZKI SILIKATOWE SBP 24		240
- TYNK GIPSOWY		10
<b>3. ŚCIANA WEWNĘTRZNA SILIKAT SBP18</b>		
- TYNK GIPSOWY		10
- BLOCZKI SILIKATOWE SBP 18		180
- TYNK GIPSOWY		10
<b>4. ŚCIANA DZIAŁOWA SILIKAT SBP12</b>		
- TYNK GIPSOWY		10
- BLOCZKI SILIKATOWE SBP 12		120
- TYNK GIPSOWY		10
<b>5. ŚCIANA FUNDAMENTOWA</b>		
- BLOCZKI BETONOWE B15		240
- HYDROIZOLACJA DYSPERSYJNĄ MASĄ ASFALTOWO-KAUCZUKOWĄ		3x
- STYROPIAN WODOODPORNY EPS 0371		120
- WODOSZCZELNA WYPRAWA CEM. NA SIATCE		2x1
- TYNK MOZAIKOWY		1x
- ŻWIROWA WARSTWA DRENUJĄCA		500
<b>A. POGŁOGA NA GRUNCIE</b>		
- TERAKOTA/ WYKŁADZINA		20
- SZLICHTA CEMENTOWA		50
- STYROPIAN EPS 100- 038		120
- PŁYNNA FOLIA HYDROIZOLACYJNA		2x
- CHUDY BETON C10		100
- PIASEK ZAGĘSZCZONY min.		300
<b>B. POGŁOGA GARAŻU G1</b>		
- PŁYTA ŻELBETOWA-ZBROJENIE ROZPR.		200
- STYROPIAN 150, EPS 035		120
- PAPA TERMOZGRZEWALNA		2x
- CHUDY BETON C10		100
- PODKŁAD ŻWIROWY ZAGĘSZCZONY SPADEK 0,7%		300
<b>C. SUFIT PODWIESZANY - Policja, Straż</b>		
- PAS DOLNY KRATOWNICY WK-2-policja		60/200
- PAS DOLNY KRATOWNICY WK-3-straż		60/220
- WEŁNA MINERALNA MIĘDZY PASAMI		200
- TWARDE PŁYTY WEŁNY MINERALNEJ		80
- FOLIA PAROIZOLACYJNA		1x
- PROFILE METALOWE NA WIESZAKACH		35
- SUFIT PODWIESZANY RASTROWY		20
<b>D. ZADASZENIA</b>		
- BLACHA DACHÓWKOWA		43
- ŁATY Z PROFILI DREWNIANYCH		30x50
- KROKWIE K2-K5 6x16		160
- KROKWIE K1 8x16		160
<b>E. POŁAĆ DACHOWA Policja, Straż</b>		
- BLACHA DACHÓWKOWA		43
- ŁATY Z PROFILI DREWNIANYCH		30x50
- FOLIA HYDROFOBIZOWANA		1x
- PAS GÓRNY KRATOWNICY WK-2 Policja		60/200
- PAS GÓRNY KRATOWNICY WK-3 Straż		60/220
<b>F. POŁAĆ DACHOWA Garaż</b>		
- PŁYTA DACHOWA WARSTWOWA		140
- ŁATY Z PROFILI DREWNIANYCH		30x50
- PAS GÓRNY KRATOWNICY WK-4		60/120
<b>G. PODEST WEJŚCIOWY- CHODNIK</b>		
- PŁYTA CHODNIKOWA		40
- PODSYPKA CEM.-PIASKOWA Rm=2,5MPa		30
- PIASEK GRUBOZIARNISTY zagęszczony		100
- PODEŁŻE ZAGĘSZCZONE DO Is=0,98		



BUDYNEK POLICJI  
Przekrój 1  
1 : 75



<b>ART-DES</b> PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Biuro: 71-334 Szczecin Al. Wojska Polskiego 199a/1 tel. 914862299, gsm 602305151, e-mail:biuro@art-des.pl	
<b>BUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ- ZMIANY ISTOTNE</b>	
<b>Przekroje- 1, 2</b>	
Data	03.2021
REMIZA STRAŻACKA WĘGORZYNO UL. RUNOWSKA 40 dz. nr 1233, 64dr, obręb 0001 WĘGORZYNO	
Projektant mgr inż. architekt Dorota Szumińska upr. bud. 10/ZPOIA/2003	
Sprawdzający dr inż. architekt Wojciech Bal upr. bud. 7/ZPOIA/2002	
<b>A-103</b>	
Skala	Jak zaznaczono