

DREWNO C24:
MURŁATA M-1 M-4 - 16x8cm
MURŁATA M-5 - 8x16cm
KROKWIE:
K1 - 8x16cm
K2 - K5 - 6x16cm
K6 - 10x16cm
PŁATEW PŁ-2 - PŁ-3 - 12x12cm
WYMIANY W-1: 8x20cm

STAL St3SX:
BELKA KALENICOWA BK-1 - □150x100x6mm
PŁATEW PŁ-1 - □150x100x6mm
SŁUP S-1 - Ro 114,3x4mm

PO_PG - stężenia podłużne pasa górnego

PO_PD - stężenia podłużne pasa dolnego

UK_PG - stężenia ukośne pasa górnego

UWAGI:
1) Wiązary kratowe wykonać z drewna C24.
2) Wiązary (skratowanie, wymiary elementów, rozstawy oraz stężenia) wg projektu wykonawczego firmy prefabrykującej.
3) Szczegóły połączeń elementów drewnianych oraz stężenia wg detali firmy wykonującej wiązary kratowe. Mocowanie wiązarów na jednej z podpór (murłacie) wykonać jako przesuwne.
4) Łaty dwuprzęsłowe o wym. minimum 3x5cm w rozstawie 50cm.
5) Pokrycie dachu garaży z płyt warstwowych wieloprzęsłowych o ciężarze 15kg/m².
Pozostałe dachy kryte blachodachówką.
6) Na dachu przyjęto obciążenie od instalacji fotowoltaicznej.
7) Prace prowadzić zgodnie z opisem technicznym, projektem wykonawczym i sztuką budowlaną.

Art – Des
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
BIURO: UL. SZEROKA 61/2 71-211 SZCZECIN
TEL. 91 480 299, GSM. 602 353 111, e-mail: biuro@art-des.pl

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
KOPIOWANIE I WYKORZYSTYWANIE
BEZ ZGODY PRACOWNI ARCHITEKTONICZNEJ
"ART-DES" ZABRONIONE
USTAWA Z DN. 4.02.1994 r. O PRAWIE AUTORSKIM
I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. NR24, POZ.83)

TYTUŁ PROJEKTU

BUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ

NAZWA RYSUNKU

RZUT WIĘŹBY

Data 01.04.2021

NAZWA I ADRES OBIEKTU
REMIZA STRAŻY POŻARNEJ
WĘGORZYNO, UL. RUNOWSKA 40
NR EWID. DZIAŁEK: 1233, 64/4 OBR. 0001 WĘGORZYNO

PROJEKTANT KONSTRUKCJI
mgr inż.
Tomasz Łuczak
nr upr. ZAP/0010/POOK/03

SPRAWDZAJĄCY KONSTRUKCJI
mgr inż.
Marek Fert
nr upr. 116/Szr/2002

K.3

Skala 1:75