



# A-A



L.p.	Wyszczególnienie	Średnica	Ilość
1	przejście szachtne	90	2
2	muła połączeniowa MB/UB	90	2
3	koleinierz d/DN 90/80	90/80	2
4	zasuwa żeliwna koleinrzowa typu E (zabudowa krotka)	80	2
6	kształtka kompensacyjna z zabezpieczeniem przed wysunięciem	80	1
7	wodomierz MW 50 kalasy C	50	1
8	kształtka kompensacyjna	80	1
10	zawór zwrotny SOCLA	80	1
11	komora z polimerbetonu/betonu B-45 3160x1350 mm	-	1
12	właz żeliwny typu D-400N, zgodny z PN-EN 126	600	2
13	stopnie żelazowe	-	9
14	wodomierz JS 2,5-5 Klasy C	2,5-5	1
15	zawór przeletowy DN 32 mm	32	1
16	zawór składowy-zwrotny DN 32 mm ze spustem	32	1
17	trójnik koleinrzowy redukcyjny dn80/50	80/50	1
18	redukcja dn150/32	50/32	1
19	kolano dn32	32	1
20	muła połączeniowa MB/UB	32/40	1
21	przejście szachtne	40	1



**Art - Des**  
PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA

---

BIURO: UL. SZEROKA 61/2 71-211 SZCZECIN  
TEL.: 91-4602289, GSM: 602305151, e-mail: biuro@art-des.pl

---

**PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM  
KOPLOWANIE I WYKORZYSTYWANIE  
BEZ ZGODY PRACOWNI ARCHYTEKTONICZNEJ  
"ART-DES" ZABRONIONE**

USTAWA Z DN. 4.02.1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM  
I PRAWACH POKEWNYCH (DZ.U. NR24, POZ.85)

# BUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ

NAZWA RYSUNKU

# SCHEMAT PROJEKTOWANEJ STUDIUM WODNIERZOWEJ

	Data	01.2014
--	------	---------

**NAMAZA I ADRES OBIEKTU**  
**REMIZA STRAŻY POŻARNEJ**  
**WĘGORZYNO, UL. RUNOWSKA 40**  
**NR EWID. DZIAŁEK:123, 64dr OBR.001 WĘGORZYNO**

**PROJEKTANT**  
**inz. Artur Marciniak**

nr upr. ZAP/0226/PWOS/10

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. Dawid Wachowiec  
nr upr. ZAP/0107/PWOS/09

S-04

## Skala