



Oznaczenia graficzne

1 : 50



Przekrój 1

1 : 75



Przekrój 2

1 : 75

NAZWA PRZEGRODY	mm
1. ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	
- TYNK CEMENTOWO WAPIENNY/GK	40
- ŚCIANA Z CIEGŁY CERAMICZNEJ	380
- TYNK CEMENTOWO WAPIENNY	20
- STYROPIAN GRAFITOWY EPS031	150
- SIATKA NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ	
- TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIK.	10
2. ŚCIANA WEWNĘTRZNA	
- TYNK CEMENTOWO WAPIENNY/GK	40
- ŚCIANA Z CIEGŁY PEŁNEJ	240
- TYNK CEMENTOWO WAPIENNY/GK	40
3. ŚCIANA DZIAŁOWA	
- TYNK GIPSOWY	10
- PUSTAK SUPOREKS	100
- TYNK GIPSOWY	10
4. ŚCIANA FUNDAMENTOWA	
- BETON WYLEWANY NA BUDOWIE	250
- IZOLACJA BITUMICZNA DYSPERBIT	3x
- STYROPIAN WODOODPORNY EPS 037	100
- WODOSZCZELNA WYPRAWA CEMENTOWA NA SIATCE	
- ŻWIROWA WARSTWA DRENUJĄCA	500
A. PODŁOGA NA GRUNCIE	
- TERAKOTA	20
- SZLICHTA CEMENTOWA	50
- STYROPIAN EPS 100-040	120
- PŁYNNA FOLIA HYDROIZOLACYJNA	2x
- CHUDY BETON C 8	100
- PIASEK ZAGĘSZCZONY	400
B. SUFIT PODWIESZANY	
- WEŁNA MINERALNA 035	250
- FOLIA PAROIZOLACYJNA	1x
- PROFILE METALOWE NOŚNE NA WIESZAKACH	38
- PŁYTA KASETOWA 60x60, GK PERFOROWANA	12.5
C. POŁAĆ DACHOWA	
- BLACHA NA RABEK STOJĄCY 0,7mm	35
- ŁĄTY Z PROFILI DREWNIANYCH	35
- KONTRŁĄTY Z PROFILI DREWNIANYCH	35
- FOLIA HYDROFOBIZOWANA	1x
- PAS GÓRNY KRATOWNICY 45x200	200
D. ZADASZENIE	
- BLACHA NA RABEK STOJĄCY 0,7mm	35
- ŁĄTY Z PROFILI DREWNIANYCH	35
- KONTRŁĄTY Z PROFILI DREWNIANYCH	35
- FOLIA HYDROFOBIZOWANA	1x
- DESKOWANIE	22
- KROKIEWE 80x200	200
E. PODEST WEJŚCIOWY	
- TERAKOTA	20
- KLEJ ELASTYCZNY	1x
- SZLAM IZOLACYJNY	1x
- SZLICHTA CEMENTOWA 0,5%	50
- CHUDY BETON C 8	100
- PIASEK ZAGĘSZCZONY	400

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. KOPLOWANIE I WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY PRACOWNI ARCHITEKTONICZNEJ "ART-DES" ZABRONIONE. USTAWA Z DN. 4.02.1984. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POZOSTAŁYCH DZIAŁ 17. USTAWA Z DN. 27.06.2004. O PRAWIE OCHRONY DZIAŁ 1. USTAWA Z DN. 27.06.2004. O PRAWIE OCHRONY DZIAŁ 1.	
ART-DES PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Biuro: 71-334 Szczecin Al. Wojska Polskiego 199a/1 tel. 914862299, gsm 602305151, biuro@art-des.pl	
PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁYM SKLEPIE NA ŚWIEŁCIE WIEJSKĄ -ANEKS DO PROJEKTU	
73-155 BRZEŹNIAK, BRZEŹNIAK 8b DZIAŁKA NR 76/3 OBRĘB 0022 BRZEŹNIAK	
Przekroje	
Data	2019.03
Projektant mgr inż. architekt Dorota Szumińska upr. bud. 10/ZPOIA/2003	
Sprawdzający dr inż. architekt Wojciech Bał upr. bud. 7/ZPOIA/2002	
A-103	
Skala	Jak

zaznaczono