


LEGENDA:

- Gniazdo wykłowe pojedyncze 1-fazowe, p/ł, IP20, 16A, 250V~
- Gniazdo wykłowe podwójne 1-fazowe, p/ł, IP20, 16A, 250V~
- Gniazdo wykłowe pojedyncze, hermetyczne, 1-fazowe, p/ł, IP44, 16A, 250V~
- Gniazdo LAN
- TV - Gniazdo radio-telewizyjne RTV
- PWP Przeciwpozarowy Wyłącznik Prądu PWP
- RG/10 Rozdzielnica / Numer obwodu
- RG Rozdzielnica Główna RG
- GSPW Główna szyna połączeń wyrównawczych
- SLW Szafka LAN
- Zasilanie paneli grzewczych
- Sterownik paneli grzewczych

UWAGI:

- Instalacje elektryczne w wykonaniu p/ł na ścianach i sufitach, w rurkach ochronnych w posadzce oraz w przestrzeni międzysufitowej.
- Montaż gniazd wykłowych na wysokości 30cm, w łazienkach, kuchni i pomieszczeniu gospodarczym na wysokości ~110cm nad podłogą.
- Wykonać połączenia wyrównawcze główne i miejscowe, łącząc ze sobą:
  - przewody ochronne wprowadzone do białonek,
  - wszystkie elementy przewodzące.
- Objaśnienie symboli i oznaczeń zgodnie z legendą.
- Zachować koordynację instalacji elektrycznej z pozostałymi instalacjami zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Przejścia przewodów przez ściany i stropy słoniwogo przedzielenie podarowe zabezpieczyć w sposób chroniący przed rozpraszaniem się ognia.
- Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym: samoczynne wyłączenie zasilania, wyłączniki różnicoprądowe oraz połączenia wyrównawcze, Układ sekc: TN-C (zasilanie budynku), TN-S (instalacje zasilane z RG).



Zasilanie ze złącza kablowo-pomiarowego wg odrębnego opracowania  
Należy stosować kable elektroenergetyczny KT - 0,6/1kV  
o minimalnym przekroju 3x10mm<sup>2</sup>.

Doprowadzanie kabli telekomunikacyjnych do szafki LAN (SLAN)  
wg odrębnego opracowania

Art - Des  
PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA

BUREAU AL. WOJSKA POLSKIEGO 199A/1, 71-534 SZCZECIN  
TEL.: 91-4862293, GSM: 60295151, e-mail: biuro@art-des.pl

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM  
KOPLOWANIE I WYKORZYSTYWANIE  
BEZ ZGODY PRACOWNI ARCHYTEKTONICZNEJ  
"ART-DES" ZABRONIONE  
USTAWA Z DN. 4.02.1994 r. O PRAWIE AUTORSKIM  
I PRAWACH POINTEKTYWACH (DZ.U. NR24, POZ.85)

TYTUL PROJEKTU

PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU  
UŻYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁYM SKLEPIE NA  
ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ - ANEKS DO PROJEKTU

Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 57/2016 z dnia 01.04.2016r.

NAZWA RYSUNKU

Plan instalacji siłowych i  
gniazd wykłowych - rzut  
parteru

Data 03.2019

NAZWA I ADRES OBIEKTU

ŚWIETLICA WIEJSKA  
BRZEZIŃIAK 8b, 73-155 BRZEZIŃIAK,  
NR EWID. DZIAŁKI 76/3, OBRĘB 0022 BRZEZIŃIAK

PROJEKTANT

mgr inż.  
Piotr Majchrzak  
nr upr. ZAP/0125/P/OOE/13

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż.  
David Włamborski  
nr upr. ZAP/0108/P/WOE/15

OPRACOWAŁ

mgr inż.  
Mariusz Kowalski

E/03

Skala 1:75