



Legenda:

- Zwód poziomy: drut FeZn Ø8mm
- Przewody odprowadzające: drut FeZn Ø8mm.
- Przewód uziemiający: bednarka NlFe30x3,5mm
- Uziom obokowy FeZn 30x4mm
- ZK - Złącze kontrolne w wykonaniu w ścianie
- Złącze spawane (zabezpieczyć przed korozją)
- Rura instalacyjna odgromowa Ø20mm
- Złącze skręcane (zabezpieczyć przed korozją)

Uwagi:

- Przewody odprowadzające instalacji odgromowej:
 - drut FeZn Ø8mm - prowadzić w miejscu odciepnie w rurkach instalacyjnych przeznaczonych do instalacji odgromowej Ø20mm.
 - Wszystkie elementy instalacji odgromowej odcynkowane na gorąco.
 - Złącza kontrolne w wykonaniu podbitkowym.
 - - podłączyć do zwodu poziomego na dachu
 - - - podłączyć do głównego szczytu podłazki wyładowczej w rozdzielni głównej budynku
- Wszystkie urządzenia elektryczne z materiałów izolacyjnych lub przewodzących, które zawierają wyposazenie elektryczne lub służą przewodzeniu i izolacji, powinny znajdować się w przestrzeni ochronnej nie odległej od urządzeń, które nie zawierają wyposażenia elektrycznego lub elektrycznego i odcinkowo szkieletu instalacyjnego warunek:
 - wymiary nie przekraczają 0,3m wysokości i 1,0m, powierzeń całkowitą oraz długości 2,0m (urządzenia metalowe).
 - nie wysięg więcej niż 0,5m nad powierzchnię korony przez zwody (urządzenia wykonane z materiałów izolacyjnych).
 - Do instalacji poruszczonej na dachu należy przyciągnąć wszystkie masy metalowe jak: gminy, drutów stalowe, tabelek ochronne itp.
 - Zwody poziome metalowe: zapobiegać uciążliwym dostawom do początku dachu.
-
-
-
-



Art – Des	
BUREAU AL. WOJSKA POLSKIEGO 199A/1, 71-334 SZCZECIN TEL.: 91-4862299, GSM: 602935151, e-mail: biuro@art-des.pl	
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM KOPLOWANIE I WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY PRACOWNI ARCHYTEKTONICZNEJ ART-DES - ZABRONIONE USTAWA Z DN. 4.02.1994 r. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POINTEKTYWACH (DZ.U. NR24, POZ.83)	
TYTUŁ PROJEKTU PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁYM SKLEPIE NA ŚWIETLICE WIEJSKA - ANEKS DO PROJEKTU Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 37/2016 z dnia 01.04.2016r.	
NAZWA RYSUNKU	
Plan instalacji odgromowej - Przekrój 1	
Data	
03.2019	
NAZWA I ADRES OBIEKTU	
ŚWIETLICA WIEJSKA BRZEŹNIAK 8b, 73-155 BRZEŹNIAK, NR EWID. DZIAŁKI 76/3, OBRĘB 0022 BRZEŹNIAK	
PROJEKTANT	
mgr inż. Piotr Majchrzak nr upr. ZAP/0125/P/OOE/13	
SPRAWDZAJĄCY	
mgr inż. David Wilamowski nr upr. ZAP/0108/P/OOE/15	
OPRACOWAŁ	
mgr inż. Mariusz Kowalski	
E/06	
Skala	
1:75	