

Oznaczenia graficzne

1 : 50

NAZWA PRZEGRODY	mm
1. ŚCIANA ZEWNĘTRZNA U=0,18W/m²K	
- TYNK CEMENTOWO WAPIENNY/GK	40
- ŚCIANA Z CEGŁY CERAMICZNEJ	380
- TYNK CEMENTOWO WAPIENNY	20
- STYROPIAN GRAFITOWY EPS031	150
- SIATKA NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ	
- TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIK.	10
2. ŚCIANA WEWNĘTRZNA U=1,68W/m²K	
- TYNK CEMENTOWO WAPIENNY/GK	40
- ŚCIANA Z CEGŁY PEŁNEJ	240
- TYNK CEMENTOWO WAPIENNY/GK	40
3. ŚCIANA DZIAŁOWA U=1,35W/m²K	
- TYNK GIPSOWY	10
- PUSTAK SUPOREKS	100
- TYNK GIPSOWY	10
4. ŚCIANA FUNDAMENTOWA	
- BETON WYLEWANY NA BUDOWIE	250
- IZOLACJA BITUMICZNA DYSPERBIT	3x
- STYROPIAN WODOODPORNY EPS 0371	100
- WODOSZCZELNA WYPRAWA CEMENTOWA NA SIATCE	
- ŻWIROWA WARSTWA DRENUJĄCA	500
A. PODŁOGA NA GRUNCIE U=0,2W/m²K	
- TERAKOTA	20
- SZLICHTA CEMENTOWA	50
- STYROPIAN EPS 100- 040	120
- PŁYNNA FOLIA HYDROIZOLACYJNA	2x
- CHUDY BETON C 8	100
- PIASEK ZAGĘSZCZONY	400
B. SUFIT PODWIESZANY U=0,14W/m²K REI30	
- WEŁNA MINERALNA 035	250
- FOLIA PAROIZOLACYJNA	1x
- PROFILE METALOWE NOŚNE NA WIESZAKACH	38
- PŁYTA KASETONOWA 60x60, GK PERFOROWANA	12.5
C. POŁAĆ DACHOWA U=0,58W/m²K NRO	
- BLACHA NA RĄBEK STOJĄCY 0,7mm	35
- ŁĄTY Z PROFILI DREWNIANYCH	35
- KONTRŁĄTY Z PROFILI DREWNIANYCH	35
- FOLIA HYDROFOBIZOWANA	1x
- PAS GÓRNY KRATOWNICY 45x200	200
D. ZADASZENIE NRO	
- BLACHA NA RĄBEK STOJĄCY 0,7mm	35
- ŁĄTY Z PROFILI DREWNIANYCH	35
- KONTRŁĄTY Z PROFILI DREWNIANYCH	35
- FOLIA HYDROFOBIZOWANA	1x
- DESKOWANIE	22
- KROKIEWE 80x200	200
E. PODEST WEJŚCIOWY	
- TERAKOTA	20
- KLEJ ELASTYCZNY	1x
- SZLAM IZOLACYJNY	1x
- SZLICHTA CEMENTOWA 0,5%	50
- CHUDY BETON C 8	100
- PIASEK ZAGĘSZCZONY	400

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. KOPLOWANIE I WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY PRACOWNI ARCHITEKTONICZNEJ ART-DES ZABRONIONE. USTAWA Z DN. 4.05.1984. O PRAWIE AUTORSKIM (PRACOWNI PODPISANYCH) (DZ.U. NR 24, POZ. 83)

ART-DES
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

Biuro: 71-334 Szczecin Al. Wojska Polskiego 199a/1
tel. 914862299, gsm 602305151, biuro@art-des.pl

PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁYM SKLEPIE NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ - ANEKS DO PROJEKTU

73-155 BRZEŹNIAK, BRZEŹNIAK 8b
DZIAŁKA NR 76/3
OBRĘB 0022 BRZEŹNIAK

Rzut Dachy


Data 2019.03

Projektant
mgr inż. architekt Dorota Szumińska
upr. bud. 10/ZPOIA/2003

Sprawdzający
dr inż. architekt Wojciech Bał
upr. bud. 7/ZPOIA/2002

A-102

Skala 1 : 50



Rzut Dachy

1 : 50

1