

Uzgodniono pod względem wymagań higienicznych i zoowometrycznych bez zastrzeżeń, z zastrzeżeniem

Data: 15.05.2014

podpis


mgr. Krystyna Maruszczyk

RZEOZOZNAWA

d/ś sanitarnohigienicznych nr upr. wyzn. 39-BPiO/93

W Zakładzie Higieny i Epidemiologii i Ogólnego 70-001 Szczecin, ul. Napijona 13, tel. 82-92-78

Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. użytk.	Posadzka
1	Szatnia chłopców	7.15 m ²	Terakota
2	Przedsiónek	2.27 m ²	Terakota
3	WC chłopców	1.55 m ²	Terakota
4	Przedsiónek	2.09 m ²	Terakota
5	WC dziewcząt	1.20 m ²	Terakota
6	Szatnia dziewcząt	6.88 m ²	Terakota
7	Korytarz	3.58 m ²	Terakota
8	Magazyn sprzętu	10.33 m ²	Terakota
RAZEM		35.05 m ²	



LEGENDA:

- istniejący nawiewnik montowany w ramie okna
- istniejące ściany działowe gr. 8-15cm
- istniejąca ściana nośna gr. 42- 62cm
- projektowana ściana murowana
- projektowana ściana szkieletowa
- wyburzenia
- zamurowania
- wpust kanalizacji
- wentylizacja dachowe Ø150 montowane w sufitcie
- pion wentylacji grawitacyjnej
- pion wentylacji mechanicznej

S1 ŚCIANY WEWNĘTRZNE GR.25cm

- tylny cement-wap. gr. 1,5 cm lub gipsowy
- pusztek ceramiczny Porotherm 25 P+V
- tylny cement-wap. gr. 1,5 cm lub gipsowy

S2 ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE GR.12cm

- tylny cement-wap. gr. 1,5 cm lub gipsowy
- pusztek ceramiczny Porotherm 11,5 P+V
- tylny cement-wap. gr. 1,5 cm lub gipsowy

S3 ŚCIANY WEWNĘTRZNE SZKIELETOWE GR. 8cm

- tylny cement-wap. gr.0,7 cm lub gipsowy
- plyta g-k gr. 1,25cm
- profile aluminiowe CN 60 i UW 60
- wełna mineralna gr.5cm
- plyta g-k gr. 1,25cm
- tylny cement-wap. gr.0,7 cm lub gipsowy

*ALTERNATYWNIŁE: system kabin z laminatu

UWAGA: W pom.mokrych zastosować płytę GKBI (zielona)

STUDIO ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
73-110 Skarżyn Szczeciński
ul. Czarnieckiego 25 A
tel/fax: 091/ 570 37 63, kom. 601 916 096
e-mail: architec@architec.pl

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. arch. M. Wojeń-Frankowska
upr. nr 42/Sz/98

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. Piotr Różański
upr. bud 22/sz/02

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. arch. Agnieszka Piatucka
upr. bud. nr 21/Sz/96

OPRACOWAŁ:
mgr inż. arch. Paulina Ciepiela

INWESTOR:
SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. II LUDZIEI DWAJ ARTYLERII LWP
W RUMOWIE POMORSKIM
ul. Węgrzynka 28, Rumowo Pomorskie, 73-165 Węgrzyno

tytuł rysunku:
RZUT SZATNI

branża:
ARCHITEKTURA

skala:
1:50

data:
1.2014 r

nr rys:
2A