

±0,00=76,38m npm

1.Elementy wylewane:

Beton C20/25, stal BSt500,

2.Ściany fundamentowe – bloczki betonowe gr. 24cm na zaprawie cem–wap. Rz=5MPa,

3.Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, a zaistniałe niezgodności

ponieważ projektem

architektoniczno–budowlanym i pozostałymi opracowaniami branżowymi należy wyjaśnić i uzgodnić z Głównym Projektantem.

4.Drewno konstrukcyjne: C24 – wiązary

C20 – pozostałe

5.Szczegółowa geometria, wymiary

zastosowanych przekrojów oraz elementy

łączące wiązarów drewnianych wg Opisu

Technicznego dostawcy wiązarów

6.Przestawiony układ i rozstaw wiązarów

dachowych jest przykładowy. Dopuszcza się zmianę układu, jak i rozstawów wg zaleceń dostawcy wiązarów

7.Wszelkie otwory i przejścia instalacyjne

zwyfikować z projektami branżowymi

8.Izolację wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną

zapewniając ciągłość izolacji


9.Prace należy prowadzić wyłączenie na podstawie

Opisu Technicznego z zachowaniem przepisów o Bezpieczeństwie i Ochronie Zdrowia, zgodnie

ze Sztuką Budowlaną

Wymiary przekrojów oraz precyzyjna geometria  
wiązara wg projektu dostawcy elementów

PRZEMKROJ A-A



**HAWK STRUCTURES sp. z o.o.**  
Piec, Zawiezy Ciemego 4/2; 70-212 Szczecin  
tel. +48-91-813-67-88 e-mail: hawkstructures.eu  
hawk@hawkstructures.eu

TEMAT	
PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTEKOWANIA BUDYNKU PO BYTEJ HYDROFORNI NA SWIECICE WIEJSKA W MIEJSCOWOSCI KAKOLEWICE – ANEKS DO PROJEKTU	
AKOLEWICE 7a, 73-151 Kakolewice dz. nr 7/1, obręb 0010 Kakolewice gm. Węgorzyno	
INWESTOR	
Gmina Węgorzyno ul. Rynek 1 73-155 Węgorzyno	
PROJEKTANT	mgr inż. Bartosz Januszewski ZAP/0102/P00K/08 spec. konstrukcyjno–budowlana
	mgr inż. Wojciech Witkowski ZAP/0135/P00K/12 spec. konstrukcyjno–budowlana
mgr. inż. Jacek Derewonko	
PRZEMKROJ A-A	
1:50	
BRANZA	
KONSTRUKCJA	
Szczecin, Syczeń 2019	
FAZA	
PW 565/19	
K.1.4	

Kopowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autorów będą naruszeniem przepisów wynikających z ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.