


Powierzchnia pomieszczeń według działu			
Numer pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia	Obwód

0.1	Przedsionek	11.21 m²	1368
0.2	Przedsionek Wc	3.65 m²	766
0.3	Wc	2.66 m²	668
0.4	Szatnia	10.44 m²	1418
0.5	Pom.Gosp.	2.63 m²	660
0.6	WcN	5.11 m²	914
0.7	Sala Główna	120.08 m²	4610
0.8	Kuchnia	18.56 m²	1746

Ogółem: 8 174.34 m²

NAZWA PRZEGRODY		mm
1. ŚCIANA ZEWNĘTRZNA SUPOREKS 240		
- TYNK GIPSOWY		10
- BŁOCZKI GAZOBETONOWE		240
- STYROPIAN GRAFITOWY EPS031		150
- SIATKA NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ		
- TYNK CIENKOWARSTWOWY		10
SILIKONOWY		
2. ŚCIANA DZIAŁOWA SUPOREKS 120		
- TYNK GIPSOWY		10
- BŁOCZKI GAZOBETONOWE		120
- TYNK GIPSOWY		10
3. ŚCIANA FUNDAMENTOWA		
- BŁOCZKI BETONOWE B15 NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ M10		240
- IZOLACJA BITUMICZNA DYSPERBIT	3x	
- STYROPIAN WODOODPORNY EPS 0371	100	
- WODOSZCZELNA WYPRAWA CEMENTOWA NA SIATCE		
- ŻWIROWA WARSTWA DRENUJĄCA	500	
A. PODŁOGA NA GRUNCIE		
- TERAKOTA		20
- SZLICHTA CEMENTOWA		50
- STYROPIAN EPS 100- 040		120
- PŁYNNĄ FOLIA HYDROIZOLACYJNA	2x	
- CHUDY BETON B10	100	
- PIASEK ZAGESZCZONY	500	
B. SUFIT PODWIESZANY		
- WEŁNA MINERALNA 035	300	
- FOLIA PAROIZOLACYJNA	1x	
- KONSTRUKCJA METALOWA	24	
- PŁYTA MINERALNA	19	
C. POŁĄC DACHOWA		
- BLACHA NA RĄBEK STOJĄCY 0,7mm	35	
- ŁĄTY Z PROFILI DREWNIANYCH	30	
- KONTRŁĄTY Z PROFILI DREWNIANYCH	30	
- FOLIA HYDROFOBIZOWANA	1x	
- PAS GÓRNY KRATOWNICY 45X200	200	
D. ZADASZENIE		
- BLACHA NA RĄBEK STOJĄCY 0,7mm	35	
- ŁĄTY Z PROFILI DREWNIANYCH	30	
- KONTRŁĄTY Z PROFILI DREWNIANYCH	30	
- FOLIA HYDROFOBIZOWANA	1x	
- DESKOWANIE	22	
- KROKIEW 80x200	200	



PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. KOPLOWANIE I WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY PRACOWNI ARCHITEKTONICZNEJ "ART-DES" ZABRONIONE. USTAWA Z DN. 4.02.1994r. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. NR24, POZ.83)

ART-DES
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
Biuro: 71-334 Szczecin Al. Wojska Polskiego 199a/1
tel. 914862299, gsm 602305151, biuro@art-des.pl

PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ HYDROFORNI NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ W MIEJSCOWOŚCI KĄKOLEWICE 7A -ANEKS DO PROJEKTU

73-151 KĄKOLEWICE, KĄKOLEWICE 7a DZIAŁKA NR 7/1 OBRĘB 0010 KĄKOLEWICE

Przekrój 3

Data 2019.02

PROJEKTANT
mgr inż. architekt Dorota Szumińska
upr. bud. 10/ZPOIA/2003

SPRAWDZAJĄCY
dr inż. architekt Wojciech Bał
upr. bud. 7/ZPOIA/2002

A-104

Skala 1 : 75