


SF-1

80x80x30cm


2 szt.



SŁŻ-1

Ø25cm, Hc=359cm, Hs=329cm

2 szt.



±0,00=94,72 m n.p.m.

1. Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, a zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektoniczno-budowlanym i pozostałymi opracowaniami branżowymi należy wyjaśnić i uzgodnić z Głównym Projektantem.
2. Beton: C20/25 (słupy), C20/25 W6 (stopy fundamentowe), C8/10 (chudy beton)
3. Otulina: 5cm – spód, 3cm – pozostałe
4. Poziom posadowienia stóp fundamentowych –0,90m
5. Izolacje wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną zapewniając ciągłość izolacji
6. Prace należy prowadzić wyłącznie na podstawie Opisu Technicznego z zachowaniem przepisów o Bezpieczeństwie i Ochronie Zdrowia, zgodnie ze Sztuką Budowlaną

UWAGA!

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE



**BUREAU PROJEKTOWE
HAWK STRUCTURES**

mgr inż. Bartosz Januszewski

Plac Zawiszy Czarnego 4/2; 70-212 Szczecin
tel. +48-91-813-67-88 e-mail: biuro@hawkstructures.eu
fax. +48-91-813-67-87 hawkstructures@o2.pl

TEMAT

BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
Z POMIESZCZENIAMI OPIEKI NAD DZIEĆMI
DO LAT 3

ADRES

73-155 Węgorzyno, ul. Osiedla 40-lecia
dz. nr: 1283/3, 1283/2dr, obręb 1 Węgorzyno
Jednostka ewidencyjna Miasto Węgorzyno

INWESTOR

GMINA WĘGORZYNO
ul. Rynek 1
73-155 Węgorzyno

mgr inż. Bartosz Januszewski
ZAP/0102/P00K/08
spec. konstrukcyjno-budowlana

mgr inż. Wojciech Witkowski
ZAP/0135/P00K/12
spec. konstrukcyjno-budowlana

mgr inż. Filip Budzyński

KONSTRUKCJA TREJAŻU
WEJŚCIOWEGO – STOPY
FUNDAMENTOWE ORAZ SŁUPY

SKALA 1:20

BRANŻA

KONSTRUKCJA

MIEJSCE I DATA

Szczecin, Luty 2016

FAZA	NR PROJ.	KONDYG.	DO RYS NR	RYS. NR	REW
PB	447 16	—	—	K.2	—

Kopowanie, publikacja oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autorów będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.