



Szczegół wyniesionego przejścia dla pieszych


WIDOK Z GÓRY



PRZEKRÓJ I - I




PRZEKRÓJ II - II



LEGENDA:

- 1 - 13-17cm - nawierzchnia z brukowca;
- 2 - 3cm - podsypka cementowo-piaskowa;
- 3 - 3cm - podsypka piaskowa;
- 4 - 5cm - podsypka cementowo - piaskowa;
- 5 - 20cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0-31,5mm (C_{90/3});
- 7 - 15cm - warstwa odsączająca z piasku (U>3);
- 8 - 8 cm - warstwa ścierna z kostki betonowej;
- 9 - humusowanie z obsianiem trawą, gr. humusu 15 cm;
- 12 - rura drenarska PCV 160mm;
- 13 - krawężnik betonowy 15x30x100cm na ławie betonowej z oporem (beton C12/15);
- 15 - obrzeże betonowe 8x30x100cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4;
- 19 - 30cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0-31,5mm (C_{90/3});

i* - spadek zgodny z niweletą drogi

 Zakład Usług Geodezyjno-Projektowych Michał Dutka ul. Konopnickiej 10B 72-100 Goleniów		
Inwestor	GMINA WĘGORZYNO ul. Rynek 1, 73-155 Węgorzyna	
Adres budowy	Droga gminna nr 272025Z, dz. nr 67, obwód Głogowski, gmina Węgorzyna	
Obiekt	Przebudowa drogi gminnej nr 272025Z w miejscowości Głogów, gmina Węgorzyna	
Nazwa rysunku / nr	Przekroje konstrukcyjne - wyniesione przejście dla pieszych	3
Branża :	DROGOWA	
Skala :	Projektował : mgr inż. Michał Dutka	
Data :	1:50, 1:100	
	IV 2018	