

Tablica 1.1 Tabela robót

Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Węgorzyno na działce nr 177 obręb 2 Węgorzyno

ODCINEK 0+000,00 - 0+560,00

Pikietaż	Tabela robót ziemnych		Hum. Skarp	Odległość	Objętość		Pow.
	W	N	Ps		W	N	Ps
	m ²	m ²	m		m ³	m ³	m ²
0 + 000,00	2,86	0,05	0,00				
				25,00	56,00	1,25	0,00
0 + 025,00	1,62	0,05	0,00				
				29,00	49,01	1,45	0,00
0 + 054,00	1,76	0,05	0,00				
				26,00	45,76	1,30	0,00
0 + 080,00	1,76	0,05	0,00				
				20,00	32,40	1,00	0,00
0 + 100,00	1,48	0,05	0,00				
				25,00	34,13	1,25	0,00
0 + 125,00	1,25	0,05	0,00				
				25,00	33,25	1,25	0,00
0 + 150,00	1,41	0,05	0,00				
				32,00	42,88	1,60	0,00
0 + 182,00	1,27	0,05	0,00				
				18,00	25,11	0,90	0,00
0 + 200,00	1,52	0,05	0,00				
				25,00	38,75	1,25	0,00
0 + 225,00	1,58	0,05	0,00				
				25,00	36,13	1,25	0,00
0 + 250,00	1,31	0,05	0,00				
				30,00	46,80	1,50	0,00
0 + 280,00	1,81	0,05	0,00				
				20,00	39,30	1,00	0,00
0 + 300,00	2,12	0,05	0,00				
				32,00	57,60	1,60	0,00
0 + 332,00	1,48	0,05	0,00				
				29,00	48,00	1,45	4,35
0 + 361,00	1,83	0,05	0,30				
				14,00	27,02	0,70	2,87
0 + 375,00	2,03	0,05	0,11				
				25,00	45,75	1,25	6,00
0 + 400,00	1,63	0,05	0,37				
				20,00	29,80	1,00	8,60
0 + 420,00	1,35	0,05	0,49				
				55,00	92,13	2,75	64,35
0 + 475,00	2,00	0,05	1,85				
				25,00	55,00	1,25	46,00
0 + 500,00	2,40	0,05	1,83				
				25,00	50,75	1,25	44,63
0 + 525,00	1,66	0,05	1,74				
				35,00	81,90	1,75	60,90
0 + 560,00	3,02	0,05	1,74				
Suma					967,5	28,0	237,7