


**ZAPYTANIE OFERTOWE**  
nr ZP.ZO.271.13.2022 z dnia 10 listopada 2022r.

W związku z potrzebą udzielenia zamówienia publicznego na „przebudowę przepustu drogowego wraz z odtworzeniem rowu melioracyjnego na dz. 279 o długości 35 mb oraz odtworzeniem rowu melioracyjnego na dz. 272 o długości 10 mb stanowiących własność Gminy Węgorzyno”, Gmina Węgorzyno zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakres robót budowlanych objęty przedmiotem zamówienia opisanym poniżej.

**Przedmiot zamówienia:**

- **przebudowa przepustu** drogowego, betonowego fi 600 o rzędnej dna 80,32 - 80,16 m n.p.m.
- **odtworzenie jezdni** asfaltowej drogi gminnej do rzędnej nawierzchni warstwy ścieralnej o wartości 82,06 m n.p.m. w zakresie objętym przebudową (pow. odtworzenia max. 16 m2. wg załączonej poniżej konstrukcji warstw nawierzchni:



**Kategoria ruchu**

**LEGENDA:**

- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej;
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego;
- warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego;
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C<sub>90/3</sub>;

- **odtworzenie przebiegu rowu** melioracyjnego na działce 279 na długości 35 mb, o szerokości dna min. 0,6 m, rzędnej dna od 80,5 do 80,32 m n.p.m. w miejscu początkowym przepustu, z zachowaniem spadku dna rowu  $\approx 0,5\%$ , zgodnie z załączonym do opisu fragmentem mapy zasadniczej. Pochylenie skarp 1 : 1,5. Szerokości i głębokości rowu powinny odpowiadać opisowi przedmiotu zamówienia z tolerancją  $\pm 5$  cm.

- **odtworzenie przebiegu rowu** melioracyjnego na działce 272 na długości 10 mb, o szerokości dna min. 0,6 m, rzędnej dna 80,16 na wylocie przepustu z zachowaniem spadku dna rowu  $\approx 0,5\%$ , zgodnie z załączonym do opisu fragmentem mapy zasadniczej. Pochylenie skarp 1 : 1,5. Szerokości i głębokości rowu powinny odpowiadać opisowi przedmiotu zamówienia z tolerancją  $\pm 5$  cm.

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy udokumentują przygotowanie zawodowe kadry technicznej do realizacji prac objętych zamówieniem oraz kierownikiem posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi.

W załączeniu zapytania ofertowego przedkłada się następujące dokumenty:

Mapa zasadnicza z wskazanymi elementami zakresu rzeczowego robót  
Wypis i wyrys z EGİB

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
  
mgr Mirosław Przysiwek

279

W

# TRZEBAWIE PRZEPUST

dz. 231/3, wł. gminna

## Kierunek wody

