

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Rozbiórki			
1	KNR-W 4- d.1 01 0545-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku (22.31*7.35)*2+4.8*2.4	m ² m ²	 339.477	
				RAZEM	339.477
2	KNR 4-04 d.1 0506-05	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku (8.55+8.55)*2+4.8	m m	 39.000	
				RAZEM	39.000
3	KNR-W 4- d.1 01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (22.31*0.75)*2	m ² m ²	 33.465	
				RAZEM	33.465
4	KNR-W 4- d.1 01 0545-05	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku 12+12+12+12	m m	 48.000	
				RAZEM	48.000
5	KNR-W 4- d.1 01 0109-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczy- mi na odległość do 1 km 2	m ³ m ³	 2.000	
				RAZEM	2.000
2		Konstrukcja dachu			
6	KNR-W 4- d.2 01 0417-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubości 32 mm 21*14	m m	 294.000	
				RAZEM	294.000
7	KNR-W 4- d.2 01 0614-07 analogia	Odrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie po- wierzchni ponad 10 m2 preparatami solowymi metodą smarowania - przeciw drewnojadom 294.0*0.4	m ² m ²	 117.600	
				RAZEM	117.600
3		Kominy			
8	KNR-W 4- d.3 01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 2	m ³ m ³	 2.000	
				RAZEM	2.000
4		Pokrycie			
9	KNR K-05 d.4 0102-01	Mocowanie folii dachowej na krokwiach 339.477	m ² m ²	 339.477	
				RAZEM	339.477
10	KNR K-05 d.4 0104-06	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 100 cm 339.477	m ² m ²	 339.477	
				RAZEM	339.477
11	NNRNKB d.4 202 0421- 01	(z.VI) Ołączenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych 339.477	m ² m ²	 339.477	
				RAZEM	339.477
12	NNRNKB d.4 202 0421- 02	(z.VI) Łączenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski czołowej i wiatrownicy 7.5+7.5+7.5+7.5+(0.93+1.0+1.07+1.04+1.04+1.07+1.0+0.93)	m m	 38.080	
				RAZEM	38.080
13	KNR-W 2- d.4 02 0511-03	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - blachy okapowe 50	m m	 50.000	
				RAZEM	50.000
14	KNR 0-15 d.4 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.40+0.74+1.40+0.74+0.76+0.46+0.76+0.46	m	6.720	
				RAZEM	6.720
15	KNR 0-15 d.4 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR 0-15 d.4 0519-01	Pokrycie dachów blachodachówką w arkuszach powlekanych akrylem lub plastisolem o wymiarach modułu fali 21,0x30,0 cm	m ²		
		339.477	m ²	339.477	
				RAZEM	339.477
17	KNR-W 2- d.4 02 0511-04	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - wiatrownice boczne	m		
		38.080	m	38.080	
				RAZEM	38.080
18	KNR 0-15 d.4 0521-02	Ułożenie gąsiorów z blach tłoczonych powlekanych akrylem lub plastisolem na dachu krytym blachodachówką o szerokości modułu	m		
		18.33-19.5 cm	m	22.500	
		22.5		RAZEM	22.500
19	KNR AT- d.4 09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
20	KNR AT- d.4 09 0104-05	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
21	NNRNKB d.4 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
		(22.31*0.7)*2	m ²	31.234	
				RAZEM	31.234
22	KNR-W 2- d.4 02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m		
		36+8	m	44.000	
				RAZEM	44.000
23	KNR-W 2- d.4 02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m		
		12*4	m	48.000	
				RAZEM	48.000
5		Instal. Odgromowa			
24	KNNR 5 d.5 0601-05 z.sz.2.5.	Przewody instalacji odgromowej naprężane poziome - dach o pochyleniu połaci ponad 40 st.	m		
		23+7.5+7.5+7.5+7.5	m	53.000	
				RAZEM	53.000
25	KNNR 5 d.5 0601-06	Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe	m		
		14*2	m	28.000	
				RAZEM	28.000
6		Rusztowania			
26	KNR-W 2- d.6 02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
		22.0*12+10.0*15	m ²	414.000	
				RAZEM	414.000