

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Prace Rozbiórkowe</b>			
1	KNR-W 4- d.1 01 0509-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki 16.5*7.0*2-2+(2*2)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	237.000	
				RAZEM	237.000
2	KNR 4-04 d.1 0507-05	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsiorzy 16.5	m m	16.500	
				RAZEM	16.500
3	KNR-W 4- d.1 01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 16.5*2	m m	33.000	
				RAZEM	33.000
4	KNR-W 4- d.1 01 0545-05	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku 16.5	m m	16.500	
				RAZEM	16.500
5	KNR-W 4- d.1 01 0545-07	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku (1.05+0.40)*4*2*0.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.900	
				RAZEM	2.900
6	KNR-W 4- d.1 01 0349-01	Rozebranie kominów wolnostojących 0.75*0.38*1.50*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.855	
				RAZEM	0.855
7	KNR-W 4- d.1 01 0441-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm 237	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	237.000	
				RAZEM	237.000
8	KNR-W 4- d.1 01 0109-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczy- mi na odległość do 1 km 11.15*0.025+0.885	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.164	
				RAZEM	1.164
<b>2</b>		<b>Konstrukcja dachu</b>			
9	KNR-W 4- d.2 01 0416-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle i kleszcze 7.0*4	m m	28.000	
				RAZEM	28.000
10	KNR-W 4- d.2 01 0416-04	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murlaty i podwaliny 25.0*2	m m	50.000	
				RAZEM	50.000
11	KNR-W 4- d.2 01 0416-01 analogia	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi.Przedłu- żenie końca krokwi 20*1.0	szt. szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
12	KNR 4-01 d.2 0413-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm 21*6.0	m m	126.000	
				RAZEM	126.000
13	KNR-W 4- d.2 01 0614-07	Odrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie po- wierzchni ponad 10 m2 preparatami solowymi metodą smarowania 237	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	237.000	
				RAZEM	237.000
<b>3</b>		<b>Kominy</b>			
14	KNR-W 4- d.3 01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 0.75*0.38*1.50*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.855	
				RAZEM	0.855
<b>4</b>		<b>Pokrycie</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR K-05 d.4 0102-01	Mocowanie folii dachowej na krokwiach 237	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				237.000	
				RAZEM	237.000
16	KNR K-05 d.4 0104-06	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 100 cm 237	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				237.000	
				RAZEM	237.000
17	NNRNKB d.4 202 0421-01	(z.VI) Ołączenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych 237	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				237.000	
				RAZEM	237.000
18	NNRNKB d.4 202 0421-02	(z.VI) Łączenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski czołowej 36	m m		
				36.000	
				RAZEM	36.000
19	KNR-W 2- d.4 02 0410-01 analogia	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej-wykonanie podbitki okapu i szczytu 66*0.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				26.400	
				RAZEM	26.400
20	KNR 0-15 d.4 0521-02	Ułożenie gąsiorów z blach tłoczonych powlekanych akrylem lub plastisolem na dachu krytym blachodachówką o szerokości modułu 18.33-19.5 cm 16.5	m m		
				16.500	
				RAZEM	16.500
21	KNR 0-15 d.4 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej 1	szt szt		
				1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 0-15 d.4 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej 4.5	m m		
				4.500	
				RAZEM	4.500
23	NNRNKB d.4 202 0539-02	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych - okapów 42	m m		
				42.000	
				RAZEM	42.000
24	KNR 0-15 d.4 0519-01	Pokrycie dachów blachodachówką w arkuszach powlekanych akrylem lub plastisolem o wymiarach modułu fali 21,0x30,0 cm 237	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				237.000	
				RAZEM	237.000
25	NNRNKB d.4 202 0539-03	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych - wiatrownic 32	m m		
				32.000	
				RAZEM	32.000
26	KNR AT- d.4 09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNR AT- d.4 09 0104-05	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie 10	szt. szt.		
				10.000	
				RAZEM	10.000
28	NNRNKB d.4 202 0539-04	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barier śniegowych	m		

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		36	m	36.000	
				RAZEM	36.000
29	KNR-W 2- d.4 02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m		
		37	m	37.000	
				RAZEM	37.000
30	KNR-W 2- d.4 02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
<b>5</b>		<b>Instal. Odgromowa</b>			
31	KNNR 5 d.5 0601-05	Przewody instalacji odgromowej naprężane poziome	m		
		16.5	m	16.500	
				RAZEM	16.500
32	KNNR 5 d.5 0601-06	Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe	m		
		12.0+6.0+6.0	m	24.000	
				RAZEM	24.000
<b>6</b>		<b>Rusztowania</b>			
33	KNR-W 2- d.6 02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m <sup>2</sup>		
		150	m <sup>2</sup>	150.000	
				RAZEM	150.000