

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Prace Rozbiórkowe			
1	KNR-W 4- d.1 01 0509-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki 14.10*8.75*2	m ² m ²		
				246.750	
				RAZEM	246.750
2	KNR 4-04 d.1 0507-05	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsiory 12.10	m m		
				12.100	
				RAZEM	12.100
3	KNR-W 4- d.1 01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 14.10*2+6	m m		
				34.200	
				RAZEM	34.200
4	KNR-W 4- d.1 01 0545-05	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku 16.5	m m		
				16.500	
				RAZEM	16.500
5	KNR-W 4- d.1 01 0545-07	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku (8.75*0.25)*4+(13.0*0.25)*2+5	m ² m ²		
				20.250	
				RAZEM	20.250
6	KNR-W 4- d.1 01 0349-01	Rozebranie kominów wolnostojących 0.40*1.35*2	m ³ m ³		
				1.080	
				RAZEM	1.080
7	KNR-W 4- d.1 01 0441-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm 246.75	m ² m ²		
				246.750	
				RAZEM	246.750
8	KNR-W 4- d.1 01 0109-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczy- mi na odległość do 1 km 1.5	m ³ m ³		
				1.500	
				RAZEM	1.500
2		Konstrukcja dachu			
9	KNR-W 4- d.2 01 0416-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle i kleszcze 9.0*6	m m		
				54.000	
				RAZEM	54.000
10	KNR-W 4- d.2 01 0416-04	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murlaty i podwaliny 14.10*2	m m		
				28.200	
				RAZEM	28.200
11	KNR-W 4- d.2 01 0416-01 analogia	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi.Przedłu- żenie końca krokwi 26*1.0	szt. szt.		
				26.000	
				RAZEM	26.000
12	KNR-W 4- d.2 01 0614-07	Odrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie po- wierzchni ponad 10 m2 preparatami solowymi metodą smarowania 20*(8.75*0.9)	m ² m ²		
				157.500	
				RAZEM	157.500
13	KNR 4-01 d.2 0413-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm 20*8.75	m m		
				175.000	
				RAZEM	175.000
3		Kominy			
14	KNR-W 4- d.3 01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 1.080	m ³ m ³		
				1.080	
				RAZEM	1.080
4		Izolacja z wełny poddasze i skosy			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-02 d.4 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa docieplenie stropu 14.10*4.50	m ² m ²	 63.450	 63.450
				RAZEM	63.450
16	KNR 2-02 d.4 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho 14.10*3.0*2	m ² m ²	 84.600	 84.600
				RAZEM	84.600
5		Pokrycie			
17	KNR K-05 d.5 0102-01	Mocowanie folii dachowej na krokwiach 246.750	m ² m ²	 246.750	 246.750
				RAZEM	246.750
18	KNR K-05 d.5 0104-06	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 100 cm 246.750	m ² m ²	 246.750	 246.750
				RAZEM	246.750
19	NNRNKB d.5 202 0421-01	(z.VI) Ołączenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych 246.750	m ² m ²	 246.750	 246.750
				RAZEM	246.750
20	NNRNKB d.5 202 0421-02	(z.VI) Łączenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski czołowej 15.0*2+6	m m	 36.000	 36.000
				RAZEM	36.000
21	NNRNKB d.5 202 0539-02	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych - okapów 15.0*2+6	m m	 36.000	 36.000
				RAZEM	36.000
22	KNR 0-15 d.5 0519-01	Pokrycie dachów blachodachówką w arkuszach powlekanych akrylem lub plastisolem o wymiarach modułu fali 21,0x30,0 cm 246.750	m ² m ²	 246.750	 246.750
				RAZEM	246.750
23	NNRNKB d.5 202 0539-03	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych - wiatrownic 8.75*4	m m	 35.000	 35.000
				RAZEM	35.000
24	KNR 0-15 d.5 0521-02	Ułożenie gąsiorów z blach tłoczonych powlekanych akrylem lub plastisolem na dachu krytym blachodachówką o szerokości modułu 18.33-19.5 cm 14	m m	 14.000	 14.000
				RAZEM	14.000
25	KNR 0-15 d.5 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej 6.75	m m	 6.750	 6.750
				RAZEM	6.750
26	KNR 0-15 d.5 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej 3	szt szt	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
27	NNRNKB d.5 202 0539-04	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barier śniegowych 15.0	m m	 15.000	 15.000
				RAZEM	15.000
28	KNR AT- d.5 09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - łąwy kominiarskie	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
29	KNR AT- d.5 09 0104-05	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
30	KNR-W 2- d.5 02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m		
		15.0*2+6	m	36.000	
				RAZEM	36.000
31	KNR-W 2- d.5 02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m		
		4.50*4	m	18.000	
				RAZEM	18.000
32	KNR-W 2- d.5 02 0410-01 analogia	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej-wykonanie podbitki okapu i szczytu	m ²		
		(8.75*0.3)*4+(15.0*0.3)*2	m ²	19.500	
				RAZEM	19.500
6		Instal. odgromowa			
33	KNNR 5 d.6 0601-05 z.sz.2.5.	Przewody instalacji odgromowej naprężane poziome - dach o pochyleniu połaci ponad 40 st.	m		
		15.0+7.0+7.0	m	29.000	
				RAZEM	29.000
34	KNNR 5 d.6 0601-06	Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe	m		
		12.0	m	12.000	
				RAZEM	12.000
35	KNR 5-03I d.6 0348-02	Montaż uziomów szpilkowych z taśmy o długości 1.5 m - kat. gruntu V-VI	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7		Rusztowania			
36	KNR-W 2- d.7 02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
		15.0*4.0+10*12.0	m ²	180.000	
				RAZEM	180.000